

CONTRACT

SERVICE - GARANTIE

POMPA DE CĂLDURĂ TERMOCASA

POMPA DE CĂLDURĂ AER-APĂ TERMOCASA PÂNĂ LA 8KW/MODUL

Cost contract 850 RON /AN (pana la 2 module exterioare)

Cost contract 1050 RON /AN (2 la 4 module exterioare)

Cost dispozitiv monitorizare 500ron+100ron/unitate

1. Verificare initiala vizuală modul frigorific din pompă de căldură și urmărire eventuale pete de ulei, pierderi de agent frigorific, stare cabluri electrice, senzori, electroventile, plăci electronice.
2. Verificarea izolației circuitului frigorific
3. Verificare stare cuple electrice de legătură și a contactelor electrice de pe circuitul de alimentare
4. Verificare integritate elemente de fixare și amortizare compresor.
5. Verificare stare amortizoare vibrații conducte circuit frigorific.
6. Verificare stare ventilator integritate palete, amortizoare și elemente de fixare
7. Verificare stare baterie vaporizator / evaporator.
8. Verificare protocol de funcționare conform specificațiilor manual TERMOCASA.
9. Verificarea scurgerii de condens
10. Verificarea izolației traseelor exterioare ale pompei de căldură
11. Test de funcționare relee
12. Update de soft la ultima versiune (dacă este cazul)
13. Verificare tensiune rețea, iar dacă există fluctuații se remediază prin instalarea unui stabilizator de tensiune (contra cost).
14. Verificare număr porniri la încălzire apă caldă sau locuință.
15. Reinstruire utilizator.
16. Pe pompa de caldura va fi instalat un dispozitiv de monitorizare iar costul acestuia si manopera vor fi achitate de beneficiar , echipament personalizat pentru fiecare beneficiar si care nu este returnabil

Preturile nu includ TVA

POMPĂ DE CĂLDURĂ APĂ-APĂ SAU SOL-APĂ TERMOCASA PÂNĂ LA 22KW

Cost contract 900 RON /AN

Cost dispozitiv monitorizare MONOFAZAT 500ron+100ron/unitate , TRIFAZAT 500ron+300ron/unitate

1. Verificarea modul frigorific din pompă de căldură, urmărire eventuale pete de ulei, pierderi de agent frigorific, stare cabluri electrice, senzori, electroventile, plăci electronice.
2. Verificarea izolației de pe traseul de sursă pentru evitarea apariției condensului.
3. Verificarea stării cuplelor electrice de legătură și a contactelor electrice de pe circuitul de alimentare.
4. Verificarea elementelor de fixare și amortizare compresor.
5. Verificarea punctului de îngheț al antigelului din sursă .
6. Verificare protocol de funcționare conform specificațiilor manual TERMOCASA.
7. Test de funcționare relee.
8. Update de soft la ultima versiune (dacă este cazul).
9. Verificare tensiune rețea, iar dacă există fluctuații se remediază prin instalarea unui stabilizator de tensiune (contra cost).
10. Verificare număr porniri la încălzire apă caldă sau locuința.
11. Reinstruire utilizator.
12. Pe pompa de caldura va fi instalat un dispozitiv de monitorizare iar costul acestuia si manopera vor fi achitate de beneficiar , echipament personalizat pentru fiecare beneficiar si care nu este returnabil

Preturile nu includ TVA